

BILAG A: Aktive foranstaltninger i Ringkøbing-Skjern Kommunes vandløb i 2023-2024

Vandplansopgaver og kommunale spærringsopgaver: Aktivitetsplan for etablering af faunapassager ved dambrug og øvrige passageprojekter (grøn)

Prioritering	Vandløb	Lokalitet og projektindgreb	Forventet udførelsestidspunkt	Ca. netto-projektpris kr. excl. Moms
1	Tim Å (CP/PSJ)	Nr. Esp Dambrug, Passageprojekt	2023	0*)
2	Tim Å (CP/PSJ)	Tim Vandmølle - Passageprojekt	2023	0*)
3	Østergårde Bæk (PSJ)	Knudevej - Passageprojekt - ved eks. rørstørt	2023	40.000
			I alt	0 kr.

*) Disse passageopgaver er en del af de nye vandhandleplaner hvor udgifterne 100 % forventes afholdt af staten. Der skal laves individuelle tilskudsansøgninger til disse projekter.

Vandplansopgaver: Aktivitetsplan for vandløbsrestaurering (staten = blå)

Prioritering	Vandløb	Lokalitet og projektindgreb	Forventet udførelsestidspunkt	Ca. projektpris kr. excl. Moms
1	Slumstrup Bæk, Fasterkær Bæk - Øvre del af Kirkeåen (PSJ/LM)	Forbedring af de fysiske forhold ved bl.a. slyngning, lokal hævning af vandløbsbund og udlægning af grus mv. (Afsluttes i 2023)	2023	0 *)
2	Kjelstrup Bæk (OM)	Udlægning af groft materiale - sten og grus (5 km)	2023	0*)
3	Gråhede Bæk Strømmesbøl Bæk(PSJ)	Udlægning af groft materiale- 5.8 km.	2023	0*)
4	Høllet Bæk (OM)	Udlægning af groft materiale - 7.7 km	2023	0*)
5	Sandsig bæk	Åbning af rørlagt	2023	0*)

	(OM)	vandløb på 980 m		
6	Fiskbækkær Bæk (OM)	Udlægning af groft materiale	2023	0*)
7	Randbæk med tilløb (OM)	Udlægning af groft materiale	2023	0*)
8	Drækær Grøft (PSJ/MJ)	Udlægning af groft materiale – sten og grus (5.6 km)	2023-2024	0 *)
			I alt	0 kr.

*) Disse restaureringsopgaver er en del af den nye vandhandleplan hvor udgifterne 100 % forventes afholdt af staten. Der skal laves individuelle tilskudsansøgninger til disse projekter.

Aktivitetsplan for etablering af øvrige vandløbs-restaureringsprojekter – udført i kommunalt regi (blå)

Prioritering	Vandløb	Lokalitet og projektindgreb	Forventet udførelsetidspunkt	Ca. projektpriis kr. excl. Moms
9	Boling-Faurby Bæk (PSJ)	Fjernelse af 4 brønd-styrt, der ombygges til nye stryg og gyde-banker	2023	60.000
10	Alkjærsig Grøft (PSJ)	Ved V. Marupvej. Udlægning af grus- og sten mv.	2023	10.000
11	Oksfelt Bæk Ns. Stampevej (PSJ)	På den mellemste strækning etableres 5-10 stk. gydebanker. Udlægning af grus og sten.	2023	30.000
12	Tarm Møllebæk (PSJ)	Restaurering af vand-løbet. Ved ombygning af gammelt eks. sten-stryg til nye gydeban-ker.	2023	100.000
13	Videbæk Bæk (OM)	Genåbning af vandløb, etablering af okker-bassin, boardwalk i samarbejde med Vi-debæk Borgerforening	2023	350.000
14	Vorgod Å (OM)	Opgravning af vegetation og udlægning af gydebanker	2023	500.000
15	Lydum Å Ved Lydum Mølle (PSJ)	Tilpasning og regulering af eks. stryg	2023-2024	50.000
16	Lydum Å – opstrøms møllen (PSJ)	Etablering af nye gydestryg	2023-2024	100.000
17	Hjortarp Bæk (OM)	Omløbsprojekt ved 3 eks. søer.	2024-2025	(100.000)
18	Vorgod Å	Restaurering af Vor-god Å	2024 - 2025	(250.000)

	(OM)	og tilløb til vandmølle samt reno-vering/udskiftning af bro i samarbejde med Vorgod-Barde Borgerforening og lodsejere		
			I alt	1.200.000

Aktivitetsplan for okkerrensningstiltag - kommunale projekttiltag (orange)

Prioritering	Vandløb	Lokalitet	Forventet udførelsestidspunkt	Ca. projektpri kr. excl. Moms
1	Spåbækken (PSJ)	Drift af eks. kalkfældningsanlæg ved afløbet fra Spåbæk brunkulsleje.	2023	500.000
2	Spåbækken (LM &PSJ)	Hævning af vandspejl i Spåbækken. Nyt sø-/klima- og lavbundsprojekt op- og nedstrøms Skråstrupvej, samt evt. ekstra anlæg nord for Spåbækanlægget. Samarbejdsprojekt med Herning Kommune	2023-2024	(500.000 kr.) (jordopkøb) (500.000 kr.) (anlæg)
			I alt	500.000

Aktivitetsplan for "Naturgenopretnings-, klima- /lavbund og vådområdeprojekter"-Vandplaner (gul)

Prioritering	Vandløb	Lokalitet	Forventet udførelsestidspunkt	Ca. netto- projektpri kr. excl. Moms	
1	Styg Bæk - Nedlæggelse af pumpelag (LM)	Vådområdeprojekt-Forundersøgelse er pt. udført. NB. Realiseringsmulighed er pt. usikker	2023-2024	0*)	
2	Tim Å (LM/CP/PSJ)	Lavbundsprojekt Tilsagn til realisering foreligger. detailprojektering	2023-2024	0*)	
3	Astrup Bæk	Vådområdeprojekt.	2023-2024	0*)	

	(LM/CP)	Forventet ansøgning til detailprojekt og realisering.			
4	Høllet Bæk (LM/CP)	Vådømrådeprojekt. Forventet ansøgning til detailprojekt og realisering.	2023-2024	0*)	
5	Madum å Svingel Nord (LM/CP)	Pumpelaget Tim Enge Klima- /lavbundsprojekt forundersøgelse igangsæt – projektet kører pt.	2023-2024	0*)	
6	Hover Å (LM/PSJ/CP)	Genoptagning og udvidelse af gammelt vådømrådeprojekt fra 2014. Projektet kører pt.	2023-2024	0*)	
7	Lem Kær (LM/CP/OM)	Potentiel klimalavbundsprojekt koordineres med planafdelingen og vindmølleprojektet NB. PT. sat i bero – Screening af lodsejerforhold er gennemført	2024-2025	0*)	
			I alt	0	

*) Ovenstående naturgenopretnings-, klima- og vådømrådeprojekter er en del af statens vandhandleplaner og hvor udgifterne 100 % forventes afholdt af staten. Der bliver løbende lavet individuelle tilskudsansøgninger til disse projekter.

Land & vand, den 1. marts 2023, Per Søby Jensen