



Ringkøbing-Skjern Kommune

Bilag D.

Statusopgørelse for Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede indsats inden for vandløbsrestaurering og naturgenopretning i perioden 2007-2022

Efter 15 år med den nye kommunalreform, har Ringkøbing-Skjern Kommune valgt at gøre status for det hidtidige arbejde med at få genoprettet kommunens mange vandløbsstrækninger.

Der er udarbejdet en samlet projektlister med alle de hidtidige gennemførte restaureringsprojekter fra starten af 2007 og indtil udgangen af 2022.

Projektlisten indeholder en kort projektbeskrivelse, stedsangivelse, udførelsestidspunkt og evt. tilskud

Land, By og Kultur
Land og Vand

Telefon
99741558

E-post
per.jensen@rksk.dk

Dato
1. marts 2023
Sagsnummer
16-010928

Projekt nr.	Projektbeskrivelse	Projektsted	Udførelsestidspunkt	Ca. Tilskud fra anden offentlig kasse
1	Kombineret okker- og kvælstoffjernelsesprojekt	Ved afløbet fra Sølvbækken, Tim å-systemet	2006-2007	Ringkøbing Amt havde afholdt projektudgifter
2	Kombineret okker- og kvælstoffjernelsesprojekt	Ved Fejsø Bæk, Tim å-systemet	2006-2007	Ringkøbing Amt havde afholdt projektudgifter
3	Ny faunapassage ved Bratbjerg Dambrug og genslyngning af Hover Å	Op- og nedstrøms Bratbjerg Dambrug i Hover å	2007	Tilskud fra Fiskeplejemidlerne
4	Ombygning af eksisterende omløbsstryg ved Voldbjerg Mølle Dambrug	Opstrøms Voldbjerg Mølle Dambrug, i Hover å	2007	
5	Etablering af 2 okkerrensningssøer i toppen af Muldbjerg Bæk	Ved udspringet af Muldbjerg Bæk, der er et mindre tilløb til Hover å	2007	Skov- & Naturstyrelsen støttede projekt med 35 %

6	Etablering af gydebanker i Egeris Mølle å	Fint sidetilløb til Vorgod å	2007	Projektstøtte på 70.000 kr. fra DFFE og SNS
7	Etablering af gydebanker i Von Å	Fint sidetilløb til Vorgod å	2007	Støtte af DCV med gydegrus
8	Nedlæggelse af Gl. Ørbæk Dambrug i Omme å. Nedlæggelse af stemmeværk, kanalopfyldning, sandoprensning og etablering af gydebanker.	Opstrøms det gl. vandindtag til fødekanalen	2007	850.000 Støttet 100 % af NST og DFU
9	Vådømrådeprojekt ved Ganer å Etape 1: Afslutning af Ringkjøbing Amts vådområdeprojekt og genslyngning af Ganer Å	I Ganer å fra Vester Marupvej og ned til "Skolebroen"	2006-2007	Ringkjøbing Amt havde afholdt projektudgifter
10	Nedlæggelse af stemmeværk og Skrumsager Dambrug, Lydum Å. Stemmeværket er fjernet og der etableret nye gydestrækninger nedstrøms dambruget	Ved Skrumsager Dambrug i Lydum å	2007	
11	Etablering af stryg og nye gydebanker i Madum Å	På strækningen nedstrøms jernbanen til nedstrøms Holstebro Landevejen	2007	
12	Etablering af søprojekt ved tilløb til Ølstrup Bæk. Fjernelse af okkerpunktkilde til Ølstrup Bæk og reduktion af udledning af kvælstof til	Øst for Ølstrup By og nord for kirken	2008	100 % tilskud fra NST og DFFE på i alt 400.000 kr.

	Ringkøbing Fjord. Etablering af et ca. 1-5 ha stort opstemmet søområde, etablering af gril og bordbænkesæt, etablering af strygafløb og stisystem. mv.			
13	Restaurering af Lillebækken Genåbning af rørlagt vandløbsstrækning. Udlægning af sten og grus		Udgået indtil videre	
14	Restaurering af Hoven å. Etablering af nye gydebanker og udlægning af sten, tværsnitudvidelser, etablering af fiskeskjul	Fra Hoven By og ned til sammenløb med Omme Å	2008	Økonomi DCV finansiere alle materialerne. RKSK stiller de nødvendige maskiner til rådighed. Tilskud fra NST (Grønne Partnerskaber)
15	Restaurering af Ganer å – Etape 2 Opkøb af stemme- og vandindvindingsretten ved Ganer Mølle dambrug. Genslyngning, forlægning af vandløbet til ”Gammelåen”, etablering af ny bro ved ringvejen og etablering af et forsinkelsesbassin.	Op- og nedstrøms Ganer Mølle Dambrug	2008	Tilskud fra NST statslige naturforvaltningsmidler på ca. 1.800.000 kr.
16	Restaureringsprojekt i Vorgod Å hvor der blev iværksat nedlæggelse af stemmeværk, kanalopfyldning,	Ved det gamle vandintag til Nr. Vium Dambrug, i Vorgod å	2008	Tilskud på 1.325.000 kr. fra lakseforvaltningsplanen (NST)

	sandoprensning og etablering af gydebanker.			
17	Restaurering af Tarm Bybæk. Etablering af nye gydebanker og udlægning af sten i Tarm By Bæk	Etablering af nye gydebanker og udlægning af sten i Tarm By Bæk	2008	DCV og Fisketegnsmidlerne finansiere alle materialerne. RKSJ stiller maskiner til rådighed
18	Restaurering af Høllet Bæk Etablering af nye gydebanker, åbning af rørlagt vandløbsstrækning og udgravning af store vandhuller for okkerudfældning	Den øvre del af Høllet Bæk	2008	
19	Forbedring af opgangsforholdene til Gjaldbækken. Forlægning af Gjaldbækken til et nyt og mere direkte udløb i Skjern å. Etablering af ny akvadukt og etablering af nye gydestrækninger i selve Gjaldbækken	På den nedre del af Gjaldbækken inden udløbet i Skjern å	2008	
20	Etablering af nye gydebanker i den nedre del af Kirkeåen	Inde midt i Skjern by	2009	
21	Afslutning af restaureringen af Ganer å – Etape 2 Genslyngning, forlægning af vandløbet til ”Gammelåen”, etablering af ny bro ved ringvejen og etablering af et forsinkelsesbassin.	Op- og nedstrøms Ganer Mølle Dambrug	2009	Tilskud fra NST statslige naturforvaltningsmidler på ca. 250.00 kr.

22	Etablering af okkerrensning ved Østerbæk Åbning af rørlagt vandløb, etablering sø- og vådområder	Øvre tilløb til Hemmet Bæk	2009	SNS støttede projektet med 120.000 kr.fra okkerpuljen
23	Restaurering af de nedre vandløbsstrækninger af Ganer å og Kirkeåen – Etape 4. Genslyngning af vandløb, etablering gydebanker og udlægning af store sten mv. Etablering af stisystemer, fiskebro, Fugletårn og under-vandsudkigskasse	På strækning- en Fra Ganer å- parken til sammenløbet med Kirkeåen og strækning-en af Kirkeåen fra Klokkebjerg til udløbet i Ganer å	2009-2010	Støttet med NSTs statslige naturforvalt- ningsmidler Der blev bevilget 1 mill. Kr. til etape 4
24	Restaurering af Omme Å Fjernelse af det eks. stemmeværk og etablering af 3 nye gydebanker nedstrøms stemmet, samt etablering af ny mindre vandløbsstrækning ind over dambruget	Sdr. Ådal Dambrug (nedlagt)	2009-2010	Samarbejds projekt med ejereren og DCV der leverede alle de nødvendige grus- og stenmateria ler til projektet
25	Etablering af okkerrensningssø ved Oksfelt bæk Udgravning af nyt søområde og etablering af strygafløb	Umiddelbart op- og nedstrøms Stampevej	2009	Der er opnået tilskud fra okkermidlerne. 50 %. NST.
26	Nedlæggelse af Lakkenborg Dambrug i Omme Å. Stemmeværket fjernes og der etableres en række nye gydestrækninger	Ved det gamle vandintag til Lakkenborg Dambrug, i Omme å	2009	Der er opnået tilskud fra Lakseforvalt- ningsmid- lerne på 100 %.1.900.000

27	Abilde å Etablering af 32 stk. nye gydestrækninger til forbedring af de fysiske forhold i hovedløbet	På det nedre løb af Abild å inden sammenløbet med Vorgod å	2009	DCV har betalt og leveret gydegrusmaterialerne
28	Nedlæggelse af Foss Dambrug i Hover å. Stemmeværket fjernes, åen slynges ind over det reetablerede dambrug, der etableres 2 nye søer i området og 8 nye gydestrækninger	Forbi det nedlagte Foss Dambrug i Hover by	2009-2010	-
29	Etablering af ny faunapassage ved Toudal Fiskeri, i Von å. Etablering af nye og bedre gydeforhold nedstrøms og forbi dambruget	Op- og nedstrøms det eksisterende vandindtag til Toudal Fiskeri	2009-2010	Tilsagn fra DFFE på ca. 50 % max. 250.000 kr.
30	Restaurering af Pårup Bæk Genslyngning og udlægning af sten og grus Hævning af bundkote og dermed begrænsning af diffus okkerudledning	Den nederste strækning af Pårup Bæk inden udløbet i Von å	2010	Samarbejdsprojekt med ejeren og DCV der leverede alle de nødvendige grus- og stenmaterialer til projektet
31	Restaurering af mindre ørredtilløb til Hover å ved Hover Kirke Skabe fri passage ved nedlæggelse af sødæmning. Etablering af erstatningssø. Etablering af gydebanker og udlægning af store sten mv	Ved kunstig opstemmet sø ca. midt på den nuværende vandløbsstrækning	2010	-

32	<p>Etablering af forbedrede passageforhold op til Karsbækken.</p> <p>Etablering af strygomløb, genslyngning af mindre vandløbsstrækning, fjernelse af rørstyrt og etablering af nye gydebanker mv.</p>	Opstrøms Ny Mølle Dambrug	2010	-
33	<p>Etablering af okkerrensning ved tilløb til Skærbæk</p> <p>Afpropning og opstemning af okkertilløb fra gammelt brunkulsleje</p>	Tilløb fra Brunkulsleje syd for bækken	2010	-
34	<p>Etablering af okkerrensningssø ved tilløb til Oksfelt Bæk</p> <p>Etablering af søområde ved okkerbelastet dræntilløb til Oksfelt Bæk</p>	Nedstrøms Stampevej	2010	-
35	<p>Restaurering af de nedre vandløbsstrækninger af Ganer å og Kirkeåen – Etape 4.</p> <p>Genslyngning af vandløb, etablering gydebanker og udlægning af store sten mv. Etablering af stisystemer, fiskebro, Fugletårn og undervandsudkigskasse</p>	På strækning-en Fra Ganer å-parken til sammenløbet med Kirkeåen og strækning-en af Kirkeåen fra Klokkebjerg til udløbet i Ganer å	2010 (afsluttet i 2010)	Der er bevilget knap 1 mill. Kr. til etape 4 fra SNS.

36	<p>Etablering af okkerrensningssø ved Fiskbækkær bæk.</p> <p>Åbning af den nederste del af rørledningen. Udgravning af sommersø med mulighed for opstemning af markant ådal i vinterhalvåret.</p>	Ved det sydlige grøft og rørtilløb umiddelbart nedstrøms Videbæk-Skjern landevejen	2010	Tilskud fra okkermidlerne på 67.500 kr. 35% fra NST.
37	<p>Ny faunapassage ved Hoven Å</p> <p>Etablering af ny faunapassage på det tilstødende areal vest for stemmeværket, samt etablering af gydebanker mv.</p>	Opstrøms Hoven Mølle Dambrug	2010	Tilskud fra Grønnepartnerskaber (SNS) 50 %= 350.000 kr.
38	<p>Naturgenopretning ved Hemmet Bæk</p> <p>Dambrug nedlægges. Etablering af nyfaunapassage, etablering af ny okkerrensningssø ved afløbet fra Lykkegrøften, etablering af nye gydestrækninger og forlægning af vandløb mv</p>	Vandløbsstrækning øst og nord for dambruget	2010	50 % tilskud fra de indre vandvejsmidler, svarende til ca. 290.000 kr.
39	<p>Restaurering af Rimmerhus Bæk</p> <p>Genåbning af rørlagt strækning</p>	Den øverste rørlagte delstrækning af Rimmerhus bæk	2010	
40	<p>Forbedrede passageforhol i Bundbæk Møllebæk</p> <p>Nedlæggelse af</p>	Kongsholm Vest Dambrug- lige inden udløbet i Ganer å	2011	Der er opnået tilskud fra DFFE på 50 % af projektet,

	dambruget, forlægning af vandløbet ind over det reetablerede dambrugsareal, etablering af nye søer og etablering af lange strækninger med gyde- og yngelopvækstområder			svarende til ca. 150.000 kr.
41	Restaurering i Vorgod å Udlægning af gydegrus	NS. Nr. Vium Kirke	2011	DCV har støttet projektet med lev. gf gydegrus
42	Forbedred passageforhold i Herborg Bæk Fjernelse af stemmeværk og reetablering af dambrugsom-råde samt etablering af sø	Ved det ny nedlagte Herborg Dambrug	2011	-
43	Restaurering af Stampe Bæk Forlægning af vandløbet og udlægning af gydegrus mv.	Ns. Ringvejen	2011	Samarbejdsprojekt med DCV, der har leveret grus- og stenmaterialerne
44	Restaurering af Kjelstrup Bæk Udlægning af gydegrus	OS. DCV	2011	Samarbejdsprojekt med DCV, der har leveret grus- og stenmaterialerne
45	Forbedrede gydeforhold i Tarm Møllebæk Etablering af 3 nye gydestrækninger i Tarm Møllebæk	På den øvre og den mellemste del af vandløbet	2011	Samarbejdsprojekt med DCV, der leverer grus- og stenmaterialerne

46	Forbedrede passageforhold i Tarm By Bæk Nedlæggelse af stemmeværk. Etablering af ny bro Ombygning til stryg og gydebanker	Ved Bisgaard Dambrug	2011	Ca. 50 % tilskud fra DFFE "De indre vandvejsmidler"
47	Tim å Fjernelse af styrt i hovedløbet af Tim å. Styrtene ombygges til stryg og gydebanker		2011	
48	Herborg Bæk Etablering af 2 vandhuller og restaurering af vandløb		2011	
49	Restaurering af Påbøl Bæk Genslyngning af vandløbet og etablering af delvise vådeenge og okkerrensning mv.	Opstrøms Hoven Mølle Dambrug til kommunegrænsen i syd (ca. 5 km)	2011-2012	Der er bevilget ca. 400.000 kr. til projektet fra de Grønne Partnerskabsmidler Samarbejdsprojekt med borgerforening Hoven invest. DCV levere alle de nødvendige grus- og stenmaterialer til projektet
50	Von Å vmp3-projekt. Genslyngning af vandløbet og etablering af et vådeengeprojekt og okkerrensning mv.	Opstrøms Toudal Dambrug til Kibæk By	2011-2013	Der er ansøgt DFFE. Der er samlet bevilget ca. 3,5 mill. Kr. til projektet (VMP 3-miderne),.

				samt ca. 850.000 kr. fra puljen til genopretning af de "indre vandveje". Samarbejds- projekt med erning kom.
51	Etablering af forbedrede passageforhold i Muldbjerg bæk Etablering af nyt omløb uden om opstemningen hvor der indbygges ca. 400 lbm. nye gydestrækninger	Opstem- ningen ved Lokkelykke	2011-2012 (Igangværen- de projekt)	Samarbejds- projekt med DCV og ejerne af søen. DCV vil levere de nødvendige grus- og stenmaterialer mv.
52	Forbedring af passageforholdene i Tim å Ringe passageforhold ved eksisterende styrbygværker og ringe fysiske forhold. Styrtene fjernes og der udlægges sten og grus.	Hovedløbet	2011-12	
53	Økker- og våområdeprojekt ved Østergårde Bæk Etablering af et vådeengeprojekt og økkerrensning mv. Vandstandshævning og etablering af søområder	Tilløb til Tarm Mølle bæk	2012	
54	Forlægning af Ganer å uden om Tylvad Dambrug, genslyngning af åen og udlægning af grus og sten	Tilløb til Skjern å	2012	

55	Etablering af okkerrensningssø ved Gl. åleje fra Ganer å, opstrøms mellem Tylvad Dambrug og Høghøj Dambrug	Tilløb til Ganer å	2012	
56	Ombygning af 3 styrt til gydebanker i Tim å	Tilløb til Stadil Fjord	2012	
57	Udlægning af gydegrus i Kjelstrup Bæk, opstrøms DCV	Tilløb til Skjern å	2012	
58	Udlægning af grus og sten i Skårup Bæk	Tilløb til Ganer å	2013	
59	Etablering af ca. 6 nye gydebanker i Simmelbæk	Tilløb til Hoven Å	2013	
60	Nedlæggelse af gammelt stemmeværk i Simmelbæk ved Kjærhus og etablering af 3-4 nye gydestryg	Tilløb til Hoven å	2013	
61	Renovering af 8 tilsandede gydestryg i Skjern å	Tilløb til Ringkøbing Fjord	2012-2013	
62	Etablering af 4 nye gydebanker i Vorgod å's nedre løb	Tilløb til Skjern å	2012 og 2013	
63	Ombygning af en række stenstryg i Hover å – mellem Spjald og Muldbjerg. Udlægning af gydegrus mv.	Tilløb til Stadil fjord	2012-2013	
64	Udlægning af gydegrus ved Sdr. Ådal Dambrug, 3 stk. gydestryg, Omme å	Tilløb til Skjern å	2012	
65	Etablering af et ca. 500 m langt nyt sidevandløb uden om Sdr Ådal dambrug udlægning af grus og sten samt udplantning af vandløbsplanter	Tilløb til Omme å	2012	
66	Etablering af omløbsstryg ved opstemning af Ahler Østergaard Dambrug, Overby Bæk	Tilløb Skjern å	2013	

67	Restaurering af Overby bæk, udlægning af grus og sten, fjernelse af 3 stk. rørstøvt	Tilløb til Skjern å	2013	
68	Åbning af rørledning i Sandbæk	Tilløb til Egeris Mølleå	2012	
69	Restaurering af Rimmerhus bæk – udlægning af grus og sten	Tilløb til Vorgod å	2013	
70	Herborg Bæk – genslyngning	Tilløb til Vorgod å	2012	
71	Okkerrensning af Mommose Bæk	Tilløb til Von å	2012-2013	
72	Vintervådlægning i toppen af Oksfelt Bæk- Forsøgsprojekt til reduktion af okkertiløbninger	Tilløb til Hover Å	2013-2014-2015	
73	Åbning af rørlagt strækning i Andrup Bæk ved Stauning	Tilløb til Ringkøbing Fjord	2013-2014	
74	Sigbæk. Udlægning af gydegrus i samarbejde med Herning Kommune	Tilløb til Abildå	2014	25.000 kr.
75	Kirkeå Fjernelse af støvt og udlægning af gydegrus i samarbejde med Skjern Å-sammenslutningen		2014	30.000 kr.
76	Vorgod Å Etablering af 3 gydebanker nedstrøms udløb af Egeris Mølleå		2014	80.000 kr.
77	Skårup Bæk Udlægning af gydegrus og gjort to rørbroer fiskepassabel		2014	15.000 kr.
78	Hover Å Udlægning af gydegrus på eksisterende stenstryg nedstrøms Hovedvej 11		2014	

79	Rimmerhus Bæk Genslyngning af 900 meter, hævning af vandløbsbunden med ca. 0,5 meter		2014	180.000 kr.
80	Videbæk Bæk Genåbning af 150 meter vandløb		2014	
81	Ganer Å Fjernelse af opstemning ved tidligere dambrug, etablering af 3 vandhuller, genslyngning og etablering af 3 gydebanker		2014-2015	125.000 kr.
82	Bunds bæk Møllebæk. To rørbroer er gjort fiskepassabel		2014	10.000 kr.
83	Duedal Bæk En rørbro er gjort passabel		2014	
84	Nedlæggelse af Nærrild dambrug, genslyngning af bækken over ca. 600 m, etablering af en lang række gydebanker, etablering af 3 nye søer, etablering af 2 stk. gangbroer, etablering af midlertidigt sandfang oprydning og udplanering af dambrugsarealer mv.		2014	350.000 kr.
85	Hemmet Bæk. Etablering af ny rørbro ved det nedlagte Hemmet Dambrug og tilpas- ning af vandløbs- profil incl udlægning af grus og sten		2014	Ca. 50.000
86	Ombygning af 4 eksisterende stenstryg til nye gydeområder ns. Hemmet Dambrug		2014	Ca. 60.000

87	Ganer Å. Etablering af ca. 1.8 km nyt stianlæg syd for Kirkeåen. Incl. nye røroverkørsler, ny bro over Kirkeåen, hegning mv.		2014	Ca. 450.000
88	Ganer Å. Etablering af ny ca. 200 m lang faunapassage ved opstemningen for Rækker Mølle Sø		2014-2015	Ca. 2.200.000
89	Ganer Å. Etablering af søoprensning ved Rækker Mølle Sø		2015	Ca. 750.000
90	Etablering og reetablering af midlertidige slamdepoter for oprensningsmateriale ved Rækker Mølle sø		2015	Ca. 50.000
91	Andrup Bæk – Nordøst for Stauning. Åbning af ca. 3.8 km rørlagt vandløb		2014-2015	Ca.400.000
92	Ganer Å. Udbedring af skader på udkigskassen (2014-2015), samt udbygning af anlægget med videoovervågning og nyt pumpesystem mv.		2014-2015	90.000
93	Renovering og oprensning af 3 bassiner ved Spåbækanlægget		2015	70.000 kr.
94	Venner Å. Etablering af ny faunapassage ved opstemningen for Klaptoft Dambrug. Etablering af stort overløbsareal, 360 m nyt omløb med indbyggede gydeområder samt nødoverløb. Incl. opkøb af ca. 1 ha. projektareal		2015	750.000 kr.

95	Etablering af ca. 450 m nyslynget og nyrestaureret bækforløb, ved tiløb vest for Ølstrup By. I hele forløbet er der udlagte naturlige gydestryg		2015	Ca. 125.000 kr.
96	Etablering ny okkerrensningssø ved nogle massive okkerpunktkilder ns. Ølstrup By		2015	Ca. 40.000 kr.
97	Udvidelse og reetablering af den nederste gydebanke i Vorgod Å		2015	
98	Etablering af 4.3 ha stort sø- og vådområde i Hugborg Kær (Ringkøbing K). Incl. ca. 1.8 km nyt stianlæg rundt om søen incl. to gangbroer. Et stk. okker- og forfældningsø		2015	Ca. 2.500.000
99	Tranmose Bæk, Slyngning og restaurering af en ca. 800 m lang strækning udlægning grus- og stenfyld		2015-2016	Ca. 200.000
100	Nr. Vium Bæk. Udlægning af gydegrus		2014/2015	
101	Vorgod Å. Sænkning af stenstuvning og etablering af Gydebanke		2015	80.000 kr.
102	Rimmerhus Bæk Genslyngning af 300 meter vandløb, hævning af vandløbsbund med 0,5 meter, udlægning af grus og sten. Genåbning af 500 meter tilløb		2015/2016	250.000

103	Ganer Å Fjernelse af to styrt og udlægning af gydegrus		2015	50.000 kr.
104	Opkøb af Voldbjerg Mølle Fiskeris opstemningsret og forlægning af Hover Å til nyt forløb i og omkring Gammel Mølleåen		2016	Ca. 2.200.000 kr.
105	Opkøb og nedlæggelse af Ny Mølle Dambrug. Forlægning og restaurering af Lambækken til nyt slynget forløb		2016	Ca. 1.000.000
106	Opkøb og nedlæggelse af Bækkelund Fiskeri. Forlægning og restaurering af Lambækken til nyt slynget forløb		2016	Ca. 300.000 kr.
107	Restaurering af Ejstrup Bæk. Udlægning af grus- og stenmaterialer mv. på 6 lokaliteter		2016	Ca. 40.000 kr.
108	Etablering af okkerrensningssø ved tilløb til Ejstrup Bæk (Høbrovej 13)		2016	Ca. 50.000 kr.
109	Etablering af okkerrensningssø ved tilløb til Ejstrup Bæk (Høbrovej 21)		2016	Ca. 30.000 kr.
110	Etablering af klimadige ved Ganer å os. Ringkøbingvej		2016	Ca. 30.000 kr.
111	Okkerrensningssø i tilløb til Pøl bæk		2016	30.000 kr.
112	Etablering af gydebanker i Slumstrup Mølle Bæk		2016	60.000 kr.
113	Fjernelse af styrt i Kirkeåen incl. nye gydebanker		2016	160.000 kr.
114	Åbning af tilløb til Herborg Bæk		2016	47.000 kr.

115	Restaurering af Egebæk ved udlægning af gydegrus og skjulesten		2017	50.000 kr.
116	Åbning af rørlagt del af Sandbæk		2017	143.000 kr.
117	Faunapassage ved Høghøj Dambrug i Ganer Å		2017	226.550 kr.
118	Etablering af faunapassage ved Egebæk Dambrug		2017	251.000 kr.
119	Etablering af faunapassage ved Ulbæk Dambrug og restaurering af Starbæk		2017	70.000 kr.
120	Restaurering af Lillebæk ved udlægning af gydegrus og skjulesten		2017	32.000 kr.
121	Restaurering af Ny Mølle Gammelmølle Bæk, med bl.a. etablering af 20 nye gydestryg, samt udlægning af kampesten som fiskeskjul over en knap 3 km lang strækning fra opstrøms Klaptoft Dambrug til nedstrøms det nedlagte Nymølle Dambrug		2017	130.000 kr.
122	Restaurering og slyngning af en ca. 220 m lang strækning af Ny Mølle Gammelmølle Bæk, strækningen umiddelbart nedstrøms Ny Mølle Dambrug, - incl. udlægning af en række gydestryg og kampesten		2017	Ca. 20.000 kr.

123	Etablering af vådområdeprojekt Heager Å-Følling Bæk		2017	1.000.000
124	Restaurering af Rimmerhus Bæk ved genslyngning, udlægning af gydegrus og skjulesten samt hævning af vandløbsbund		2017/18	400.000 kr.
125	Restaurering af Knivsbæk ved udlægning af gydegrus og skjulesten		2017/ 18	36.000 kr.
126	Restaurering af Sundsig og Herborg Bæk ved udlægning af gydegrus og skjulesten		2017/18	72.000 kr.
127	Restaurering af Nørhede og Røgind Bæk		2018	100.000 kr.
128	Restaurering af Ølstrup Bæk, etablering af 15 nye gydestryg, samt udlægning af kampesten som fiskeskjul over en knap 3 km lang strækning fra opstrøms No Stampe til Ølstrup By		2018	150.000 kr.
129	Etablering af ny klimadæmning ved Kirkeåen opstrøms Skyggehusvej. Udgifterne omfatter anlægsarbejder, erstatninger til lodsejere, projektering af projektopgaven, etablering af 6 vandstandsloggere mv.		2018	Ca. 950.000 kr.
130	Etablering af nyt okkerrensingsanlæg ved Lykkegrøften –		2018.000	Ca.350.000 kr.

	okkerbelastet tilløb til Hemmet Bæk. Udgiftsbeløbet dækker udgifter til anlægsarbejder, projektering og erstatninger til lodsejer			
131	Etablering af nyt okkerrensingsanlæg ved Skidenkær Grøft – okkerbelastet tilløb til Hemmet Bæk. Udgiftsbeløbet dækker udgifter til anlægsarbejder, projektering og erstatninger til lodsejer		2018	Ca. 650.000 kr.
132	Etablering af ny faunapassage ved opstemningen af Vibkær Bæk ved søanlægget i Lem By. Nyt ca. 200 bækforløb uden om søen incl. nye gydestryg og fiskeskjul mv., samt 3 nye gangbroer over bækken		2018	260.000
133	Oprensning af søanlægget i Lem by i forbindelse med forlægning af Vibkær Bæk uden om søanlægget. Opgravning af ca. 1.500 m ³ sø-sediment og bortkørsel af dette		2018	220.000 kr.
134	Åbning af ca. 1 km rørlagt vandløbsstrækning ved Rabæk. Etablering af 2 okkerrensningssøer, genslyngning af ca. 1 km vandløb, incl. udlægning af gydebanker og		2018	275.000 kr.

	kampesten, samt udplantning af vandløbsplanter mv. Bidrag fra DCV og NST			
135	Kærbækken. Etablering af ny faunapassage uden om eksisterende opstemmet sø i den nedre del af Kærbækken Etablering af 100 m nyt omløbsstryg, incl. udlægning af 3-4 gydebanker og kampesten, samt udplantning af vandløbsplanter mv		2019	300.000
136	No Stampe Mølle, Ølstrup Bæk. Etablering af ny faunapassage uden om det eksisterende opstemningsanlæg, i den nedre del af Ølstrup Bæk Etablering af ca. 300 m nyt omløbsstryg, incl. udlægning af 4-5 gydebanker og kampesten, mv		2019	150.000
137	Bindesbøl Bæk. Udlægning af gydegrus og sten over en strækning på 4 km.		2019	150.000
138	Randbæk. Genåbning af en rørlagt strækning samt udlægning af gydegrus		2019	100.000
139	Etablering 5-7 stk. nye gydebanker ved Keldbækken, lille tilløb til Omme Å i Borrislejeren		2020	30.000
140	Ølstrup Bæk – V/ Oksfelt Dambrug. Etablering af ny faunapassage ved		2020	215.000

	eksisterende stemmeværk i den nedre del af Ølstrup Bæk Etablering af 100 m stenstryg, incl. udlægning af 3-4 gydebanker og kampesten mv.			
141	Etablering af 4 stk. okkerrensingsanlæg ved okkerbelastede tilløb til Lambæk og Nymølle Gammelmølle Bæk		2020	420.000
142	Etablering af 2 stk. okkerrensingsanlæg ved okkerbelastede tilløb Videbæk Bæk og genslyngning og restaurering af ca. 550 m af den nedre del af Videbæk bæk		2020	650.000
143	Etablering af nyt stianlæg, bro, p-plads, fugletårn og shelters mv. ved det nye vådområdeprojekt ved Følling Bæk		2020	500.000
144	Ganer Å. Etablering af spang		2020	50.000
145	Brejninggård Bæk. Etablering af 10 gydebanker		2020	30.000
146	Fjernelse af 1 meter højt opstemningsanlæg i Røgind bæk ved gl. nedlagt yngelopdrætsanlæg, incl. etablering 5 stk. gydestryg og 1 stk. sandfang		2021	100.000
147	Fjernelse af ca. 0.50 m højt opstemningsanlæg i Røgind bæk, lige os. Herninglandevejen. Etablering af 5 stk. gydebanker og ny		2021	70.000

	bro over vandløbet			
148	Etablering af 3 stk. nye okkerrensingsanlæg ved okkerbelastede tilløb til Østergårde Bæk- øverst i Tarm Møllebæk-systemet, incl. erstatninger til jordkøb		2021	700.000
149	Fjernelse af eks. fiskespærring ved gammelt opstemningsanlæg ved Vadhoved Dambrug, øverst i Hover å-systemet. Forlægning og genslyngning af åen over ca. 1.1 km, udlægning ca. 10 stk. gydestryg og naturlige fiskeskjul		2021-2022	550.000
150	Fjernelse af ca. 110 m rørlagt strækning ved Græde bæk, Tilløb til Tarm Bybæk, Udgravning af nyt vandløb incl. etablering af 3 stk. gydestryg og erstatning		2022	70.000
151	Fjernelse af mindre rørstyrt/spærring ved Kodbøl bæk, incl. etablering af 2 stk. gydestryg		2022	20.000
152	Tamkær bæk Fjernelse og ombygning af 6 stk. styrtbygværker. Etablering af gydestrækninger ved udlægning af grus og sten		2021	60.000
153	Herborg Bæk Genslyngning og udlægning af gydegrus samt evt. af spang		2021	250.000

154	Genslyngning af Hoven op- og nedstrøms Kjærhusvej, incl. udlægning af 16 stk. gydestryg, kampesten og dødt ved, samt 2 stk. sandfang		2022	400.000
155	Forlægning og slyngning af Påbøl bæk i forbindelse med genskabelse af Hoven Mølle Sø. Bækken restaureres helt eller delvist over en ca. 360 m lang strækning forbi Hoven mølle Sø		2022/2023	100.000
156	Restaurering af Herborg bæk – genslyngning og udlægning af grus- og stenmaterialer – vest for Videbæk		2022	150.000
157	Slyngning og restaurering af 6.7 km af øvre Kirke å, Fasterkær bæk og Slumstrup Møllebæk, incl. udlægning af ca. 70 stk. gydestryg og kampesten mv. Etablering af 7 stk. okkerrensingsanlæg Erstatninger ca.		2022-2023	4.170.000 900.000
NB	<i>Land & Vand. Listen er opdateret den 1. marts 2023, Per Søby Jensen</i>			